

**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA (ST)**

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

4.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

4.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

4.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

4.4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

4.5 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.6 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

4.7 STOSOWANE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

5. MATERIAŁY

5.1 WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA

5.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

5.3 SPRZĘT

5.4 TRANSPORT

5.5 WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

6.2 BADANIA I POMIARY

6.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

6.4 APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

6.5 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STALOWYCH

6.5.1 WYMAGANIA OGÓLNE

6.5.2 WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE

7.DOKUMENTY

7.1 DZIENNIKBUADOWY

7.2 KSIĘGA OBMIARU

7.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY

7.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

8. OBMIAR ROBÓT

8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

8.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

9.2 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

9.3 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

9.4 PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

11. INNE UWARUNKOWANIA

12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

13. PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej”

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla budowy sieci, przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej”.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- Specyfikacja, niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie robót określonych w pkt 1.
- Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zleceniu robót objętych przetargiem.
- Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: dokumentacja projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakładczy.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z realizacją sieci określonych w pkt 1. Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje dwa etapy wg dokumentacji technicznej:

Etap I:

- Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnic 2x168,3/200 mm od punktu PW (włączenie w istniejącą sieć preizolowanej 2x 114,3/200) do punktu PK (połączenie etapu I i II) o łącznej długości L= 503,47 m.
- Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x76,1/140 mm od punktu O1 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/76,1 mm) do budynku

Galerii Handlowej przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 2 w punkcie WD1 o łącznej długości $L=19,54$ m.

- Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania w budynku handlowo-usługowym przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2 w Rawie Mazowieckiej.

Etap II

- Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w zakresie średnic $2 \times 114,3/200-76,1/140$ mm od punktu PW (projektowana sieć preizolowana $2 \times 114,3/200$ mm ETAP I) do punktu O6 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem $76,1/48,3$ mm) o łącznej długości $L=378,89$ m.
- Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy $2 \times 48,3/110$ mm od punktu O5 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem $76,1/48,3$ mm) do punktu O8 (projektowany trójnik preizolowany z ukoskiem $48,3/42,4$ mm) o łącznej długości $L=33,53$ m.
- Budowa odcinka przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy $2 \times 42,4/110$ mm od punktu O3 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem $88,9/42,4$ mm) do studzienki zaworowej w punkcie S4 o łącznej długości $L=3,0$ m- odcinek przewidziany do dalszej rozbudowy.
- Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy $2 \times 60,3$ mm) do budynku szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Miłej 2 w punkcie WD2 o łącznej długości $L=85,87$ m.
- Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy $2 \times 48,3/110$ mm od punktu O6 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem $76,1/48,3$ mm) do budynku Urzędu Miasta przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w punkcie WD3 o łącznej długości $L=6,59$ m.
- Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy $2 \times 42,4/110$ mm od punktu O7 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem $48,3/42,4$ mm) do budynku PKO przy ul. Kilińskiego 3 w punkcie WD4 o łącznej długości $L=5,24$ m.
- Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy $2 \times 42,4/110$ mm od punktu O8 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem $48,3/42,4$ mm) do budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 3 w punkcie WD5 o łącznej długości $L=19,22$ m.
- Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy $2 \times 33,7/90$ mm od punktu O8 (projektowany trójnik preizolowany z uskokiem $48,3/42,4$ mm) do budynku

mieszkalnego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w punkcie WD6 o łącznej długości $L=43,84$ m.

- Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły podstawowej przy ul. Miła 2 w Rawie Mazowieckiej.
- Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku usługowym przy ul. Kilińskiego 3 w Rawie Mazowieckiej.
- Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 3 w Rawie Mazowieckiej.
- Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Rawie Mazowieckiej.
- Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Rawie Mazowieckiej.

Rozpoczęcie prac budowlanych etapu II rozpocznie się po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków oraz decyzji z Starostwa Powiatowego wydziału Środowiska, Architektury oraz Budownictwa.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy. Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie.

4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „Dokumentacją projektową” „Kosztorysami nakładczymi, Specyfikacją Techniczną. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z zastosowaniem materiałów równoważnych. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego mienia Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscu określonym przez Zamawiającego tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W czasie trwania robót Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie składował w ustalonych miejscach i należyтым porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy.

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaze go Zamawiającemu..

4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:

- Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej,
- Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.

Pokrycie ewentualnych kosztów przyjęcia odpadów na wysypisko (zwałowisko) leży po stronie Wykonawcy.

4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej

4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy osób trzecich pracujących na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy mieniu Zamawiającego.

4.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

5. MATERIAŁY

5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami technicznymi dołączonymi do specyfikacji dla stosowanych podstawowych produktów i kosztorysem ofertowym. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. Istnieje możliwość stosowania materiałów zamiennych w trakcie budowy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i atesty techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zaplaceniem. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania.

5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego

5.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego wpływu na jakość i uciążliwość otoczenia wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany sprzęt musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w „Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi we wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami „Dokumentacji projektowej”, „Kosztorysu nakładczego”, „Specyfikacji Technicznej” oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”, „Dokumentacji projektowej” i w „Specyfikacji Technicznej” a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań-materiałów oraz robót Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Dokumentacji projektowej” i „Specyfikacji Technicznej”. Minimalne wymagania, co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów Zamawiający może dokonać badania, które zostanie przeprowadzone na wybranym przez Zamawiającego odcinku rury preizolowanej wytypowanej z dowolnej partii materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na plac budowy Badania nie będą wymagane, jeżeli dostarczony materiał będzie poparty odpowiednimi badaniami stwierdzającymi zgodność z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji Technicznej”.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami „Dokumentacji projektowej”, „Kosztorysu nakładczego”, „Specyfikacji Technicznej” na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo zgodności producenta.

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z „Dokumentacją projektową”, „Kosztorysem nakładczym” i „Specyfikacją Techniczną” to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.5. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STALOWYCH

1. Wszystkie elementy muszą spełniać warunki określone w normach:
 - PN-EN 253
 - PN-EN 448
 - PN-EN 488
 - PN-EN 489
2. Rury stalowe muszą być:
 - Produkowane ze stali P235 GH ze szwem,
 - Zgodne z normami DIN 1626-1984, DIN 2458
 - Atestowane
 - Przed zapianowaniem poddane procesowi śrutowania
3. Izolacja z pianki PUR:
 - Oferowane rury preizolowane muszą spełniać wymóg, aby zmierzona wartość współczynnika ciepła nie była wyższa niż 0,026 W/mK, dla rur ze stalową rurą przewodową dostarczanych w odcinkach prostych. Należy do oferty załączyć kopie wyników badań wykonanych przez niezależny instytut badawczy.
 - Zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno dla rur jak i dla kształtek.

4. Rury preizolowane muszą być produkowane w technologii z bariera dyfuzyjną.
5. Rury osłonowe muszą być produkowane z polietyleny III generacji, w którym nie występuje koncentracja naprężeń i posiadać atest producenta granulatu.
6. Grubość ścianki rury osłonowej musi być zgodna z PN-EN 253.
7. Do produkcji kolan preizolowanych można stosować wyłącznie kolana stalowe gięte na zimno lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosować kolan segmentowych.
8. Mufy dla średnic rur w zakresie od DN25-DN150 powinny być termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.
9. Mufy dla średnic większych i równych DN 200 powinny być elektrycznie zgrzewane i pianowane z agregatu.
10. Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do przesyłania nośnika ciepła o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa.

7. DOKUMENTY

7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.
- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.
- Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót.
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach i Uwagi i polecenia Zamawiającego.
- Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu.
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót.
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
- Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót.
- Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał.
- Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego zostaną wpisane do dziennika budowy.

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

7.2. KSIĘGA OBMIARU

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ślepych kosztorysie.

7.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także:

- Protokoły przekazania placu budowy.
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
- Protokoły z odbioru robót.
- Protokoły z narad i ustaleń.
- Korespondencję związaną z robotami.

7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów; spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentacją Projektową”, „Kosztorysem Nakładczym” i „Specyfikacją Techniczną” w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzwonne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

9 ODBIÓR ROBÓT

9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

9.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.. Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy.

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z „Dokumentacją...”.

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót poprawkowych W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

9.3.DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami.
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń.
- Dziennik budowy i księgi obmiarów.
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz przeprowadzonych badań i prób technicznych.
- Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów.
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny.

9.4.. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta) zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości zamówienia.

10. ZAKRES PROWADZANYCH PRAC

Prace będą prowadzone zgodnie z projektami budowlanymi oraz decyzjami o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy opis oraz wymagania techniczne dotyczące zakresu prowadzonych prac zostały zawarte w opracowanym projekcie technicznym, który jest w posiadaniu Zamawiającego. Najistotniejsze ich elementy przedstawia poniższa specyfikacja.

Dla zadania przewiduje się następujące prace:

- Wytyczenie geodezyjne tras ciepłociągów.
- Wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

- Odkrywka sposobem ręcznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez podwieszenie odkrytego uzbrojenia podziemnego.
- Ręczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego.
- Mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod rurociągi preizolowane.
- Rozbiórka istniejących podłoży betonowych w miejscach koniecznych.
- Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi preizolowane.
- Ułożenie rur preizolowanych w gotowym wykopie.
- Wykonanie obsypki i zasypki systemowej piaskiem ułożonych w wykopie rur preizolowanych.
- Ułożenie taśmy ostrzegawczej nad rurociągami w częściowo zasypanym wykopie.
- Zasypka pozostałej części wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem.
- Uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

11. INNE UWARUNKOWANIA

- Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres robót.
- Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie odbiegają jakością i standardem od przyjętych w dokumentacji
- Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania robót, a nie mające wyceny jednostkowej, będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w zbiorczej tabeli elementów scalonych:

(R = zł/r-g, Kpośr = %, zysk = %, Kzakupu = .. %)

12 PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w zakresie objętych zamówieniem.

13. PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE

a). Polskie Normy

- PN-B10405/1999** Ciepłownictwo.. Sieci ciepłownicze Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 253/2005** Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu..
- PN-EN448/2005** Sieci ciepłownicze System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z Poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu.
- PN-EN 488/2005** Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie . Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
- PN-EN 489/2004** Sieci ciepłownicze.. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.
- PN-EN 13941:2006** Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych.
- PN-85/C-04601** Woda do celów energetycznych.. Wymagania i badanie jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

b). Dokumenty inne

- D.U. 00.106.1126** Prawo budowlane
- D.U.02.75.690** Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- D.U.97.129.844** Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- COBRTI INSTAL** „Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”
Instrukcje montażowe producentów materiałów sieci ciepłowniczych.