

W sprawie przetargu: „*Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wraz z węzłami cieplnymi do projektowanych budynków numer 1,2 i 3 zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Mszczonowskiej i Białej w Rawie Mazowieckiej*”, wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem ST pkt 6.5.3 w celu spełnienia wymogów ST do oferty należy załączyć tylko kopie wyników badań współczynnika ciepła $\alpha \leq 0,026$ W/mK wykonanych przez niezależny instytut badawczy.

Odpowiedź: Tak tylko kopie.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem ST pkt 6.5.4 barierę dyfuzyjną powinny posiadać tylko rury preizolowane, kształtki natomiast mogą być wykonane w technologii standardowej ?

Odpowiedź: Bariera dyfuzyjna nie jest wymagana, zmiana w SIWZ.

3. W związku z rozbieżnością zapisów między ST pkt 6.5.9 oraz zestawieniem materiałowym prosimy o informacje, jakie mufy (termokurczliwe czy zgrzewane) należy wycenić dla średnic rur ≥ 200 .

Odpowiedź: Należy wycenić mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

4. Prosimy o informację, czy kolana preizolowane powinny być 1,5D czy 2,5D?

Odpowiedź: 2.5D

5. Prosimy o informację, czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy ze zredukowanym przelotem?

Odpowiedź: Zawory takie jakie w są ofercie producenta, preferowane pełnoprzelotowe.

6. W związku z zapisem SIWZ, że w zakresie zadania jest również wykonanie odgałęzień w kierunku dz. 118/14 oraz 124, prosimy o wrysowanie orientacyjnej trasy tych przyłączy na mapę PZT.

Odpowiedź: Mapa w załączniku.

7. Prosimy o załączenie wszystkich uzgodnień tj z właścicielami działek, zdiz, gestorami sieci itp.

Odpowiedź: Uzgodnienia w załączniku.

8. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) będą podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu zawartych umów i uzgodnień? Jaka jest wysokość tych opłat?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami.

9. Prosimy o informację, kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie informacji umożliwiających oszacowanie tych kosztów.

Odpowiedź: Koszty związane z brakiem dostaw ciepła wynikłych podczas wykonywania wpalenia ponosi Zamawiający pod warunkiem wykonania wpalenia do 18 godzin

roboczych. Natomiast koszty braku dostaw do nowych odbiorców związane z niewykonaniem terminu zadania ponosi Wykonawca.

10. Po czyjej stronie jest wykonanie i koszty odwodnienia i napełnienia sieci?

Odpowiedź: Koszt odwodnienia i napełnienia sieci ponosi Zamawiający w przypadku wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych bezusterkowo. W przypadku wystąpienia usterek, czyli ponownego napełnienia i odwodnienia sieci ponosi Zamawiający.

11. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje Projektem Organizacji Ruchu Drogowego? Jeżeli tak - prosimy o jego załączenie. Jeżeli nie - prosimy o informację czy obowiązek sporządzenia oraz uzgodnienia POR leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada Projektu Organizacji Ruchu Drogowego. Sporządzenie oraz uzgodnienia POR leży po stronie Wykonawcy.

12. W związku z faktem, że załączony przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczącej materiałów dodatkowych dla odejścia na budynek handlowy działka nr 118/14 oraz budynek weterynarii działka nr 124, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje lub też o informację, że Wykonawca może w dowolny sposób nanosić zmiany w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiaru na brakujące pozycje. Wykonawca nie może w dowolny sposób nanosić zmian w załączonym przedmiarze. Budowa przyłączy do budynku handlowego - działka nr 118/14 oraz do budynku weterynarii - działka nr 124 nastąpi w późniejszym terminie.